





stal: St3S
elektrody: ER 146
spoiny: a=5mm

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	x POZ.	RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	1	ï 140	800	St3S	2	1	2	1.60	16.00	12.80	25.60
2	2	ï 140	5993	St3S	4	1	4	23.97	16.00	95.89	383.55
3	3	ï 140	700	St3S	22	1	22	15,40	16.00	11.20	246,40
OGÓŁEM											655,55
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%											11,80
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%											13,11
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 10%											65,55
RAZEM:											746,12
WYKONAĆ: x10											7462

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10
Projektant		
Asystent:		
Temat:	Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji kompleksu budynków na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu	
Adres:	ul. Piotra Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych	
Inwestor:	Park Wielokulturowy Stara Kopalnia; ul. Piotra Wysockiego 29; 58-304 Wałbrzych	
Tytuł rys.:	KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA SŁUPA	

Data: 25.10.2017
Stadium: PT
Skala: 1:20
Nr rys.: 2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej