PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Wzmocnienia konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji kompleksu na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu.
ADRES INWESTYCJI	:	Wałbrzych ul. Wyskockiego 29
INWESTOR	:	Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
ADRES INWESTORA	:	Wałbrzych ul. Wysockiego 29
BRANŻA	:	budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Sławomir Sobusiak
DATA OPRACOWANIA	:	27.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0101-04 analogia	Zdjęcie warstwy ziemi i pyłu grub.do 30 cm	m^3		
		2.0*2.0*0.30*10	m^3	12.000	
				RAZEM	**12.000**
2	KNR-W 4-01 0101-07	Wyrownanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV	m^2		
		2.0*2.0*10	m^2	40.000	
				RAZEM	**40.000**
3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		2.0*2.0*0.50*10	m^3	20.000	
				RAZEM	**20.000**
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m^3		
		2.0*2.0*0.10*10	m^3	4.000	
				RAZEM	**4.000**
5	KNR-W 4-01 0436-03 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	**30.000**
6	KNR-W 4-01 0436-01 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		5.50*6	m	33.000	
				RAZEM	**33.000**
7	KNR-W 4-01 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3	m^3		
		0.20*1.0*1.0*10	m^3	2.000	
				RAZEM	**2.000**
8	KNR-W 2-05 0202-01	Konstrukcje składowisk materiałów sypkich - ramy podporowe	t		
		7.462	t	7.462	
				RAZEM	**7.462**

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7561 dla Sławomir Sobusiak